

# LINDSCHAU HAMBURG

JENS LINDSCHAU

LICHTDESIGN KONZEPTE VERANSTALTUNGSTECHNIK



## Lichtanweisung 2007

Stand 14.10.2006

Nachfolgend eine Equipmentliste für die Texas Lightning Show. Je nach Venuegröße sind Änderungen möglich. Bitte in jeden Fall mit mir Kontakt aufnehmen!! Die Anlage muss beim Eintreffen der Texas Lightning Lichtcrew gefiltert und einleuchtbereit sein. Die ganze Lichtanlage muß gemäß den aktuellen gesetzlichen Sicherheitsvorschriften aufgebaut und gesichert sein. Wir benutzen das komplette Hausequipment, was als Minimum folgenden Umfang haben muß:

### Front:

- 18 x PAR 64 CP 62 , keine Raylights !!! ( LEE 204 )
- 8 x Source 4 / Lecos / Stufenlinsen (weiß, einzelne Dimmerkanäle)
- 4 x 4 Lite Blinder

### Back:

- 24 x PAR 64 CP 60 ( LEE 119 / 158 / weiß )
- 2 x 8 Aircraft Landing Lights
- 8 x Source 4 / Lecos (weiß, einzelne Dimmerkanäle)
- 4 x Moving Lights Spot (Mac 500 o.ä.)

### Floor:

- 8 x single PAR 64 CP 62 ( LEE 106 )
- 4 x Moving Lights Wash (Mac 600 o.ä.)

### Mischpulte:

- 24/6 MA für konventionelles Licht
- MA Scancommander für bewegliches Licht

### Sonstiges:

- 2 x Followspot mit Intercomb und Bedienung
- 2 x Hazer oder Nebelmaschine mit Ventilator (steuerbar vom Pult)

### Personal:

- Ein mit der Anlage vertrauter Techniker ab Aufbaubeginn

# LINDSCHAU HAMBURG

**JENS LINDSCHAU**

LICHTDESIGN KONZEPTE VERANSTALTUNGSTECHNIK

Seite 2 von 2

## Extras für unser mitgeführtes Material:

1 x 3x32 Amp. CEE Anschluss an der Bühne

1 x DMX Leitung (auch 3 Polig) von der Bühne zum Mischpult.

Wir haben einen LED-Vorhang dabei, der beim Eintreffen der Crew an die Backtruss montiert wird. Dazu muß sich die Backtruss in Arbeitshöhe befinden oder eine fahrbare Vorhangstange vorhanden sein.

Für Detailabsprachen bitte melden unter folgenden Nummern:

**Jens Lindschau**

Fon 0049 ( 0 ) 40 / 45 36 79

Fax 0049 ( 0 ) 40 / 410 71 80

Mob: 0049 ( 0 ) 172 / 45 36 79 0

E-Mail: licht@lindschau.de

Sollte ich bis 14 Tage von dem Konzert keine Rückmeldung erhalten haben, gehe ich davon aus, das diese BA zu 100% erfüllt wird.

Vielen Dank

J. Lindschau

**TEXAS LIGHTNING**